

安徽材料工程学校中职校区教师周转和值班宿舍维修项目报价清单

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价	备 注
一	共14间					
1	卫生间洗面盆拆除	套	1			卫生间洗面盆拆除，堆放至指定位置
2	宿舍内墙面碳晶板	m²	850.00			全新料B1阻燃碳晶板包覆至顶、胶、卡条、发泡剂及人工安装费
3	宿舍墙顶乳胶漆面出新	m²	300.00			墙顶面乳胶漆出新、起皮处铲除补灰、校具保护
4	卫生间铝合金板吊顶	m²	70.00			300*300铝合金板，T型铝合金龙骨、吊筋压条及人工安装费
5	宿舍硅钙板吊顶	m²	70.00			600*600硅钙板，U型钢龙骨、吊筋、压条及人工费
6	卫生间LED灯	套	14			300*300LED集成吊顶灯、电源线及人工安装费
7	LED平板灯	套	14			600*600LED平板灯、电源线及人工安装费
8	电源线BV10mm²	m	220			电源线BV10mm²，沿桥架和管内布线，含辅材及人工
9	电源线BV4mm²	m	320			电源线BV4mm²，沿桥架和管内布线，含辅材及人工
10	墙面开槽恢复	m	75			原墙面开槽布管，水泥砂浆修补恢复，含辅材及人工
11	PPR20给水管道	m	14			PPR20给水管道，沿墙及吊顶内安装，含辅材及人工
12	PVC20穿线管	m	110			穿线管沿墙内及顶棚内暗敷，含辅材及人工
13	电热水器插座	个	13			热水器插座，带安全保护，含插座盒预埋及人工安装
14	洗衣机插座	个	1			洗衣机插座，带安全保护，含插座盒预埋及人工安装
15	电热水器	套	13			海尔EC6001-PD3 (U1) 60L、美的F6021-X1(S) 60L或万和D60-Q2WY1 60L
16	洗衣机	台	1			10kg 波轮，海尔EB100B32Mate1、小天鹅TB100V26DT或美的MB100V33B
17	洗衣机水龙头	个	1			洗衣机专用不锈钢龙头，含辅材及安装人工费
18	值班室单人床	张	2			1.2m宽单人木床，具体要求业主单位确定
19	值班室办公桌椅	套	2			办公桌及椅子配套，具体要求业主单位确定

20	电吹风	台	1			电吹风，挂墙式，具体要求业主单位确定
21	电吹风插座	个	1			洗衣机插座，带安全保护，含插座盒预埋及人工安装
22	阳台墙顶面乳胶漆出新	m²	350.00			墙顶面乳胶漆出新、起皮处铲除补灰、校具保护
23	值班室墙顶乳胶漆面出新	m²	60.00			墙顶面乳胶漆出新、起皮处铲除补灰、校具保护
24	过道内侧墙体碳晶板	m²	95.00			全新料B1阻燃碳晶板过道内侧包覆至梁下、胶、卡条、发泡剂及人工安装费
25	地砖踢脚线拆除	m	330.00			地砖踢脚线拆除、墙面修补及人工费
26	UPVC排水管道保温	m	130.00			De110排水管道保温及人工费
27	UPVC排水立管包管	m	40.00			木工板基层、9.5mm石膏板面层、腻子批灰两道、内墙乳胶漆一底两面
28	宿舍床拆及安装	套	60.00			单人床拆除运至指定地点，施工完成后重新安装就位
29	窗帘拆洗安装	套	15.00			窗帘拆除清洗干净后重新安装就位
30	垃圾清理	项	1			施工产生垃圾人工清理
31	垃圾外运	车	6			施工产生垃圾市政外运车辆处置费
32	卫生保洁费	项	1			施工完成后，施工区域卫生保洁，具体满足业主要求
以上小计						
二	税金					提供合规发票
三	合计造价		0.00			含税总造价
<p>大写：</p> <p>报价单位（加盖公章）：_____</p> <p>法定代表人/授权代表人（签字）：_____ 年____月____日</p>						